

Назив добављача: _____
 Адреса: _____
 ПИБ: _____, Мат.бр.: _____
 Контакт: _____, е-маил: _____

П О З И В
 за доставу понуде
 број _____

**Izrada električnih instalacija u prostorijama transfuzije krvi u sklopu
 Ginekološko akušerske klinike**

br.	Pozicija	mera	kol.	jed.cena	Укупно динара
1.	Isporuка materijala i dogradnja novog izvoda u ormanu RO-10 koji se nalazi na међуспрату. U orman dograditi:				
	- Rastavno osiguračko postolje RBK00 160A	kom	1		
	- Nožasti osigurač NV, In=63A, величина 00, Un=400V	kom	3		
	- Ostali nespecificirani materijal kao što su bakarne sabirnice, provodnik P/F za šemiranje, kablovske stopice, hилzne, šrafovska roba, šine za nošenje opreme, vezice, oznake, natpisne pločice i sl.	kpl	1		
	Sve komplet- ugrađeno, povezano i ispitano	kpl	1		
2.	Isporuка i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x10mm2 od ormana RO-10 do novoformirane spratne table. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja.	m	40		
3.	Isporuка, ugradnja i šemiranje spratne table Schneider Electric Easy9 36 modula ST-TRANSFUZIJA u kompletu sa sledećom opremom:	kom	1		
	- Diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 40A /0,5A	kom	1		
	- automatski prekidač - 1P - 16A - C kriva	kom	24		
	- Ostali nespecificirani materijal kao što su bakarne sabirnice, provodnik P/F za šemiranje, kablovske stopice, hилzne, šrafovska roba, šine za nošenje opreme, vezice, oznake, natpisne pločice i sl.	kpl	1		
	Sve komplet- ugrađeno, povezano i ispitano	kpl	1		

- | | | | |
|----|---|-----|----|
| 4. | Ispорука materijala i formiranje monofaznih priključnih mesta za frižidere, uređaje i klime izvedena kablom N2XH-J 3 x 2,5 mm ² u PVC kanalicama. Računa se potreban broj razvodnih OG kutija. Prosečna dužina 16m. | kom | 37 |
| 5. | Ispорука, montaža i povezivanje nadgradne monofazne priključnice koja se sastoji od sledećih elemenata:- Kutija nadgradna 2M za na zid, bela- Priključnica sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V-- Maska 2M | kom | 22 |
| 6. | Ispорука, montaža i povezivanje nadgradne monofazne priključnice SET 4M koja se sastoji od sledećih elemenata:
- Kutija nadgradna 4M za na zid, bela
- 2 kom Priključnica sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~
- Maska 4M | kom | 15 |
| 7. | Ispорука, montaža i povezivanje nadgradne monofazne priključnice SET 7M koja se sastoji od sledećih elemenata:
- Kutija nadgradna 7M za na zid, bela
- 2 kom Priključnica sa kontaktom za uzemljenje 16A 250V~
- 1 kom Priključnica dvopolna sa zaštitom od dodira- Italijanska CEI 23-16/VII 10A 250V~ 1M
- Maska 7M | kom | 4 |
| 8. | Ispорука i montaža PVC kanalica 60x40mm za razvod instalacije. | m | 40 |
| 9. | Ispорука i montaža PVC kanalica 25x16mm za razvod instalacije. | m | 80 |

SVE UKUPNO:

PDV 20%:

UKUPNO SA PDV:

Kont. Tel Načelnika tehničke službe: 065/2068-200 Pavle Čvorić

Рок извршења	до _____ радна дана
Рок за подношење понуде	20.12.2021. до 12 часова
Начин подношења понуде	javnenabavke@gakfront.org
Критеријум за оцену понуде	Најнижа понуђена цена
Начин плаћања	Аванс 50%, остатак Одложено, 30 На износ аванса приложити меницу уз уговор
Гаранција	2 године



НАРОДНИ ФРОНТ
интелектуално - стручноста е лична

Важност понуде	30 дана