

**ПОЗИВ**  
за доставу понуде

Назив добављача: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_, Мат.бр.: \_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_, е-маил: \_\_\_\_\_

Законски заступник: \_\_\_\_\_

Понуда број \_\_\_\_\_

Rb	Artikal	J.m.	Kol	Cena bez pdv-a	pdv stopa%	Cena sa pdv-om
1	Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 70/252/76 cm. Stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan,kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloј ili svetlo sivoј boјi ispod ploče traverza za provod kablova. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.	kom	1			
2	Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 70/140/76 cm. stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan,kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloј ili svetlo sivoј boјi. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.	kom	1			



НАРОДНИ ФРОНТ  
*интелектуално - организациона ефикасност*

3	Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 80/160/76 cm. stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan, kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloj ili svetlo sivoj boji. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.	kom	1			
4	MOBILNA KASETA sa 3 fioke sa bravicom za zaključavanje i ključem L42XŠ55XH1056cm. Oplemenjena iverica Kronospan bela, kantovana završno abs2mm.	kom	2			
5	VE80 2V DIMENZIJA 80šX30DXH80 Korpus i front se izrađuju od oplemenjene iverice d18mm Oplemenjena iverica Kronospan bela ili svetlo siva, kantovana završno abs2mm., završno obradjeni kant trakom viseći orman je sa dve police bravicom i ključevima	kom	2			
6	Otvorena polica DIMENZIJA L120X30DXd18mm sa po 3 nosača. Izrađuju se od oplemenjene iverice d18mm Kronospan bela ili siva, kantovana završno abs2mm.		2			
7	VE60 2V DIMENZIJA 60šX30DXH60 Korpus i front se izrađuju od oplemenjene iverice d18mm Kronospan bela ili siva, kantovana završno abs2mm., viseći orman je sa dve police bravicom i ključevima		2			
8	DE60 2KLIZNIH VRATA DIMENZIJA 60šX60DXH86 Korpus i front se izrađuju od oplemenjene iverice d18mm, završno obradjeni kant trakom viseći orman je sa jednom policom, radna ploča d38mm.	kom	1			



НАРОДНИ ФРОНТ  
*интелектуално - организациона елимина*

9	<p>Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 60/180/76 cm. Stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan,kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloј ili svetlo sivoј boјi ispod ploče traverza za provod kablova. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.</p>	kom	3			
10	<p>Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 60/170/76 cm. stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan,kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloј ili svetlo sivoј boјi. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.</p>	kom	2			
11	<p>Nabavka, izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija (šxdxh) 60/140/75 cm. stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan,kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u beloј ili svetlo sivoј boјi. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.</p>	kom	2			

12	Nabavka, izrada, transport i montaža dopuna stola dimenzija (šxdxh) 70/70/76 cm. stolovi se izrađuju od oplemenjene ploče iverice d=36 mm, u dekoru Kronospan, kantovani ABS trakom, d=2 mm. U srednjem delu ploče stola napraviti otvore za provodjenje kablova (rozetna BELA Ø60mm). Potkonstrukcija stola je od metalnih profilnih cevi 50/50mm, d=1,mmm, završne obrade plastifikacija u belo ili svetlo sivoj boji. Na nogarima postaviti plastične nivelatore visine. Sve prema crtežima. Obračun po komadu.	kom	1			
13	PODLOGA ZA MONITOR L52X20ŠXH10cm visine	kom	1			
14	POSTOLJE ZA KUĆIŠTE sa 4 točkića	kom	2			
15	POLUOTVORENA POLICA /MASKA NA VRATIMA h200Xš100XD23cm sa poledjinom od oplemenjene iverice.		2			
16	POSTOLJE ZA ŠTAMPAČ -65xh90x60x IZNAD FRIŽIDERA - METALNI PROFILI 20x20 ploča d36mm	kom	1			
Ukupna cena bez pdv-a						
PDV iznos						
Ukupna cena sa PDV-om						

<b>Рок за подношење понуде</b>	<b>18.10.2024. до 10 часова</b>
<b>Начин подношења понуде</b>	<a href="mailto:javnenabavke@gakfront.org">javnenabavke@gakfront.org</a>
<b>Критеријум за оцену понуде</b>	Најнижа понуђена цена
<b>Начин плаћања</b>	(уписати)
<b>Начин испоруке / извршења</b>	Најкасније 45 дана након обострано потписаног Уговора, Фсо магацин купца
<b>Важност понуде</b>	30 дана



Пример мобилне касете, ставка бр 4: