

## NARUČILAC: "GAK Narodni front" Beograd

### OBJEKAT: GAK Narodni front - Sanacija gromobranske instalacije

Br.	OPIS POZICIJA	J.m.	Kol.	Jed. cena (RSD)	Ukupna cena (RSD)
	ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
	Радови обухватају ревитализацију уземљивача према условима мерења,				
1	Ископ рова у земљи до III категорије дим. 0,4x0,8 м плаћа се по дужном метру, са затрпавањем рова прво здравом земљом са набијањем у слојевима по 20 цм и са уређењем терена.	м1	18		0.00
2	Штемовање бетона тротоара до увода траке у земљу до дубине од 10 цм за полагање траке до увода спушног вода са беторнирањем канала по завршетку.	м2	0.5		0.00
3	Бушење зида са уличне стране бургијом Ф28мм до подрума - косо и по полагању поцинковане проводника заливање отвора бетоном.	м1	0.8		0.00
4	Испорука и ручно вертикално набијање поцинкованих сонди 2м са прикључном плочом МГК46 на крајевима рова.	КОМ.	3		0.00
5	Испорука и ручно вертикално набијање поцинкованих сонди 2м са прикључном плочом МГК113 на крајевима рова.	КОМ.	1		0.00
6	Испорука и монтажа поцинковане траке Фе 3н 25x4 мм у ров између сонди, израда веза до увода спуста у земљу.	м1	35		0.00
7	Укрсни комад ЈУС 936 Т-Т МГК46	КОМ.	5		0.00
8	Механичка заштита Л1600 д=85 мм	КОМ.	4		0.00
9	Потпорни вод са граничником МГК 114	КОМ.	10		0.00
10	Функционално испитивање громобранске инсталације и достава протокола о испитивању.	КОМ.	1		0.00
11	Пројекат изведеног стања - електронски	КОМ.	1		0.00
				<b>Ukupno:</b>	<b>0.00</b>
				<b>PDV (20%)</b>	<b>0.00</b>
				<b>UKUPNO sa PDV-om ( din)</b>	<b>0.00</b>